


INVERTERDI STRINGA

HYX-S15K-T / HYX-S17K-T / HYX-S20K-T / HYX-S25K-T



1 Istruzioni di sicurezza

▲ PERICOLO

- L'esposizione del modulo fotovoltaico alla luce solare genererà tensioni pericolose.
- Si assicuri che l'inverter non abbia collegamenti elettrici prima dell'installazione.
- Si assicuri che tutti i cavi non siano sottotensione prima di effettuare I collegamenti elettrici.
- Non apramai l'involucro. L'apertura non autorizzata annullerà la garanzia ed i diritti di garanzia, e Hyxipower non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati.

△ ATTENZIO

- · Solo il personale qualificato può eseguire il cablaggio dell'impianto fotovoltaico.
- Qualsiasi operazione impropria durante il cablaggio può causare danni all'apparecchiatura o lesioni personali o morte.
- Tutte le etichette di avvertimento e la targhetta sul corpo dell'inverter devono essere chiaramente visibili e non devono essere rimosse, coperte o incollate.

△ ATTENZIONE


- Prima di installare l'apparecchiatura, verifichi che la merce sia completa e che non vi siano danni in base alla lista di imballaggio.
- L'uso improprio dell'apparecchiatura può provocare lesioni minori, gravi o contusive.
- Il processo di cablaggio deve seguire le regole della rete elettrica locale e le relative istruzionidisicurezza per i moduli fotovoltaici.
- Dopo lo spegnimento dell'inverter, esiste ancora il rischio di ustioni. Dopo che l'inverter si è raffreddato, è necessario indossare guanti protettivi prima di utilizzare l'inverter.

Simbolo Descrizione


Simbolo	Descrizione			
<u>A</u> Ç	Scollegare l'alimentazione per almeno 5 minuti prima di eseguire la manutenzione dell'inverter.			
<u> </u>	Non tocchi l'involucro dell'inverter mentre è infunzione.			
A	Installi e utilizzi l'inverter solo con personale professionale.			
\triangle	Non rimuovere il connettore di ingresso CC o il connettore di uscita CA quando l'inverter è infunzione.			
(II)	Legga il manuale.			
(€	Marchio di conformità CE.			
<u>R</u>	Non smaltisca l'inverter come rifiuto domestico.			
▲	Elevata corrente di contatto, il collegamento a terra è essenziale prima di collegare l'alimentazione.			

2 Preparazione dell'installazione

2.1 Requisiti dell'ambiente di installazione




2.2 Requisiti di spazio per l'installazione




3 Installazione dell'inverter


3.1 Dimensioni della piastra da appendere




3.2 Fasi di installazione


- Fase 1: Posizionare la piastra da parete in orizzontale sulla parete.
- Fase 2: Praticare un foro di circa 70mm.
- Fase 3: Installare la piastra a muro utilizzando il gruppo di bulloni di espansione.
- Fase 4: Fissare la piastra di montaggio con viti M6.
- Fase 5: Appenda le alette di montaggio e le stringa con le viti M6 e infine le blocchi.














4 Collegamento elettrico


4.1 Procedura di messa a terra

- Fase 1: Realizzare il cavo e crimpare la morsettiera.
- Fase 2: Rimuova le viti dal terminale di messa a terra e utilizzi un cacciavite per fissare il cavo.
- Fase 3: Applichi del silicone o della vernice al terminale di messa a terra per migliorarne la resistenza alla corrosione.













4.2 Connexion côté AC


• Fase 1: Collegare il cavo di alimentazione di uscita CA al connettore CA.



Non.	Description	Spécifications
Α	Diamètre extérieur du câble	13~22mm
В	Surface de la section transversale du conducteur	6~16mm²
С	Longueur du fil dénudé	25mm
D	Longueur du fil de connexion	6~7.5mm

- Fase 2: Estrarre il connettore CA dalla borsa degli accessori e separare le estremità come illustrato; innanzitutto, torcere il quscio del corpo principale D e la presa del terminale a filo E; quindi torcere il dado girevole dal guscio del corpo principale.
- Fase 3: Colleghi il cavo CA al connettore AC. Facendo riferimento alle dimensioni di spelatura nel passaggio1, faccia passare il cavo attraverso A,B,C,D e inserisca il filo spelato perno di potenza a crimpare corrispondente per bloccarela vite. Inserisca i terminali corrispondenti e stringa con la chiave a brugola. La coppia è di 1.8~2.0N-m.
- Fase 4: Assemblare il connettore AC con il cavo e serrare entrambe le estremità, quindi avvitare il quscio del corpo principale sulla presa del terminale a filo; quindi serrare il dado girevole con una coppia
- Fase 5: Collegareil connettore AC con l'inverter, quindi stringere il connettore AC in senso orario, fino a sentire un leggero clic che indica che il collegamento è riuscito.












4.3 Collegamento lato DC


senso antiorario.


- Fase 1: Giri manualmente l'interruttore DC su "OFF"
- Fase 2: Togliere lo strato di isolamento di tutti i cavi DCdi circa7 mm.
- Fase 3: Utilizzi una pinza per crimpare le estremità del cavo in corrispondenza dei terminali di cablaggio.
- Fase 4: Faccia passareil cavo attraverso il pressacavo, inserisca il manicotto isolante e lo fissi. Utilizzi una forza di 2,5~3N-m per stringere il pressacavo e il manicotto isolante.
- Fase 5: controllare i collegamenti dei cavi delle stringhe fotovoltaiche per verificare la corretta polarità e assicurarsi che la tensione a circuito aperto non superi il limite di ingresso dell'inverter di 1000V.
- Fase6: Colleghi i connettori fotovoltaici ai terminali corrispondenti fino a quando non sente un clic e sigilli i terminali DC liberi con i tappi impermeabili MC4.












5 Connessione di comunicazione

5.1 Installazione DCS (modulo WIFI)


- Fase 1: Rimuovere il coperchio impermeabile dell'interfaccia di comunicazione dell'inverter.
- Fase 2: Inserire il DCS nel terminale di comunicazione corrispondente nella parte inferiore dell'inverter e serrarlo per assicurarsi che sia bloccato correttamente.







5.2 Installazione DCS(modulo 4G)

- Fase1: Rimuovere il coperchio protettivo del DCS e inserire la scheda SIM.
- Fase 2: Installare il coperchio impermeabile del DCS.
- Fase 3: Rimuovere il coperchio impermeabile dell'interfaccia di comunicazione dell'inverter.
- Fase 4: Inserire il DCS nel terminale di comunicazione corrispondente nella parte inferiore dell'inverter e serrarlo per assicurarsi che sia bloccato correttamente.











5.3 Installazione DCS(modulo WLAN)

- Fase 1: Sostituisca la spina inferiore del DCS con la spina WLAN.
- Fase 2: Inserisca il connettore del cavo di rete nella giunzione di rete.
- Fase 3: Rimuovere il coperchio impermeabile dell'interfaccia di comunicazione dell'inverter.
- Fase 4: Inserire il DCS nel terminale di comunicazione corrispondente nella parte inferiore dell'inverter e serrarlo per assicurarsi che sia bloccato correttamente.









6 Accensione del sistema

6.1 Controlli pre-accensione

- 1. Accenda l'interruttore DC nella parte inferiore dell'inverter.
- 2. Accenderel'interruttore AC tra l'inverter solare e la rete elettrica.
- 3. Accendere l'interruttore DC(se presente) tra la stringa fotovoltaica e l'inverter solare.
- 4. Osservare gli indicatori LED per verificare lo stato dell'inverter solare.

6.2 Indicatore LED Stato Descrizione





		No.	Indicatore	Stato	Descrizione
		3	COM.	ON	COM.Normale
		5		SPENTO	Contatore COM.Guasto
		4	4 ALLARME	SPENTO	Inverter acceso
				Lampeggio 1	Allarme interno dell'inverter
:e				Lampeggio 2	Altro allarme

1 tempo lampeggiamento 1,5 secondi ; 2 tempo lampeggiamento 0,2 secondi.

Messa in funzione del sistema

7.1 Installare, l'applicazione

Metodo 1 Scarichi la "HYXiPOWER APP"dall'App Store:

 App Store (IOS) Google Play

Scannerizzi il codice QR e scarichi

5.2 Guida rapida APP

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dell'APP HYXiPOWER, scansioni il codice QR.





Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. © 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Tutti diritti riservati.

QI HYX-S(15-25)K-T V1.0-202502 IT