



品质

创新

高效

共赢





01 方案概述


02 安装准备

03 设备安装

04 App配置

方案概述-实物拓扑图






实线,物理连接

虚线, 网络连接 ______

方案概述-微逆接口介绍







序号	部件名称	
А	交流分支连接器	
В	Wi-Fi天线	
С	直流终端	

灯光颜色	灯光状态	情况描述
绿色	快速闪烁(间隔1秒)	正常
	慢速闪烁(间隔3秒)	通讯故障
	慢速闪烁(间隔5秒)	光伏组件输入故障
红色	常亮	环境配置错误
	快速闪烁(间隔1秒)	故障
	快速闪烁(间隔2秒)	交流端故障

方案概述 – 工具准备

















防护眼镜 防护口罩

绝缘鞋

绝缘手套





01 方案概述

02 安装准备

03 设备安装

04 App配置

安装准备-微逆系统常见产品清单



以下产品清单均包含在售前配单中,系统安装前,需检查设备及工具是否准备完全。

序号	产品名称	产品图片	产品描述	
1	Wi-Fi版微型逆变器		发电设备	
2	直流延伸电缆(选配)		用于延长微型逆变器与光伏组件的连接距离	
3	T结总线端插头		用于保护交流分支末端交流总线连接器上未使用的总线连接端口	
4	T结分支端口保护罩		用于保护交流总线连接器上未使用的分支连接端口	
5	T结拆卸工具		用于拆卸交流总线连接器的上盖,以便装卸或更换交流总线电缆。	
6	T结总线连接器		用于将微型逆变器的交流输出连接到交流总线。	
7	DC (直流) 连接器拆卸工具	— (用于拆卸光伏组件与微型逆变器输入端之间的连接。	
8	T结连接线		T型接头连接线由T形接头总线连接器和电缆组成,总线上连接器之间的间距是均匀分布的。 可用于将微型逆变器连接到配电箱进行交流侧汇流。	

安装准备-微逆系统常见产品清单



以下产品清单不包含在售前配单中,需自行购买,系统安装前,需检查设备及工具是否准备完全。

序号	产品名称	产品描述	产品规格
1	螺丝	用于固定逆变器	M8*25
2	直流延伸电缆	用于延长微型逆变器与 光伏组件的连接距离	DC-EC-1m

^{**} 直流延伸线缆如清单中已配,则无需重复购买。





01 方案概述

02 准备工作

03 设备安装

04 App配置

设备安装 - 产品拆箱检查



逆变器开箱检查:


- ▶ 检查设备硬件与端口是否完好
- ▶ 检查设备配件是否完好

序号	名称	
1	交流分支连接器	
2	直流终端	
3	Wi-Fi天线	



设备安装-网络勘测






在安装前,安装人员应至少抵达现场检 查一次。

- 1. 请与终端用户沟通,并将路由器放在顶层。
- 2. 若路由器由于客观原因不能放置在顶层,最好在一楼调整路由器至尽可能靠近屋顶的位置,然后在顶层放置一个WIFI中继器(信号扩大器)。

设备安装-网络勘测



安装人员站在屋顶WIFI版微型逆变器的安装位置,使用专业的信号检测工具检查路由器或WiFi中继器的信号值。



注意:为不影响后续使用和维护,建议将WI-FI信号值控制在-50dBm以上。

• 缺少信号检测工具的**备用方案**: 进入手机wifi设置界面根据文字或图标确认信号强度




设备安装 - 安装T结




步骤1: 根据现场安装微型逆变器的数量准备多段T结连接线


步骤2: 拆下末端的 T 结电缆




使用T结拆卸工具移除下方盖板



松开内螺丝, 拧下螺母, 然后移除电缆



在T结末端安装T结总线端插头




插回T结下端盖板并检查其安装性

设备安装 - 安装T结




步骤3: T结与总线连接




B

准备好交流电缆,并剥除末端绝缘皮

将交流电缆插入T结连接器对应的留孔位置






先后拧紧螺丝和螺母

插入T结连接器下方盖板,并检查其安全性

设备安装 - 设计安装图





微逆安装地图:


- 1. 将微逆条码粘贴在安装地图上来记录微型逆变器的位置,方便操作和维护
- 2. 方便DMU与微型逆变器之间建立连接


设备安装 - 微型逆变器安装




步骤1:根据光伏组件的布局,在固定支架上标记微型逆变器的安装位置

步骤2: 用M8*25mm螺钉将微型逆变器固定在支架上, 然后锁紧螺钉








设备安装 - 连接微型逆变器与T结



将微型逆变器的输出交流馈线连接器插入T型接头总线连接器直到听到"咔哒"一声。 确保安装紧固。




设备安装 - 连接光伏组件



步骤1: 将光伏组件安装在微型逆变器上方

步骤2: 将光伏组件的直流输出线与微型逆变器的输入侧连接



**关键点1、微逆安装结束标志: 微逆指示灯绿灯慢闪 (1S)





01 方案概述

02 准备工作

03 设备安装

04 App配置

APP 配置 - 注册账户



注册账户

- 1. 下载HYXipowerAPP
- 2. 注册组织负责人账号

设备配网

- 1. 连接手机与微逆
- 2. 连接微逆与网络

创建电站

为用户创建电站

检查信号强度

检查微逆与路由器之间的信号强度

APP 配置 - 注册用户 (安装商、经销商) 账号



步骤1:下载软件,选择立即注册。

步骤2:选择**注册组织**,根据所在国家或地区,填写相关信息并**注册**。

方法1:

应用商店搜索"华昱欣智能云"

- · APP store (IOS)
- · Google play

方法2:

扫描以下二维码,下载安装APP









APP 配置 – 设备配网



注册账户

- 1. 下载HYXipowerAPP
- 2. 注册组织负责人账号

设备配网

- 1. 连接手机与微逆
- 2. 连接微逆与网络

创建电站

为用户创建电站

检查信号强度

检查微逆与路由器之间的信号强度



步骤1:打开APP,如提示版本更新,请先<mark>更新后</mark>再进行调试;选择设备<mark>安装和下载</mark>。若手机中有最新的固件包,将自动跳过下载步骤。









步骤2: 扫描 微逆的条形码, 选择加入无线网络 MI-XXXXXXXXXXXXX










如果条形码无法识别,可以选择**手动连接**:

进入手机WiFi设置, 连接微逆的热点: MI-XXXXXXXXXXXXX;

WiFi密码为hyxi0607,连接成功后返回"华昱欣智能云"APP近端配置界面,选择下一步。











步骤3:输入设备登录密码,初始密码:hyxi0607如果忘记密码,可以通过点击忘记密码生成验证码来验证码, 联系华昱欣support邮箱(support@hyxipower.com)重置密码

APP 配置 - 设备配网 - 连接微逆与互联网



步骤4:选择快速设置,确认微型逆变器型号和SN。选择区域和并网标准码输入网络的Wi-Fi名称和密码。确认当前设备、路由器、云平台显示通讯正常,点击完成,配网成功












・关键点2、微逆配网结束标志:近端APP显示连接路由器和云平台成功

APP 配置 - 设备配网-其余微逆配网



步骤5: 对电站内剩余微逆逐一进行配网操作



APP 配置 – 创建电站



注册账户

- 1. 下载HYXipowerAPP
- 2. 注册组织负责人账号

设备配网

- 1. 连接手机与微逆
- 2. 连接微逆与网络

创建电站

为用户创建电站

检查信号强度

检查微逆与路由器之间的信号强度

APP 配置 - 创建电站 - 添加设备



步骤1:断开与DMU的无线网连

接,选择可正常上网的无线网络

或使用数据流量

步骤2: 登录组织帐户。选择**电站— 创建电站**。







步骤3:扫描通讯棒DMU的二维码或通过最近调试设备添加。



APP 配置 - 创建电站 - 绑定业主



步骤4: 绑定业主-输入业主邮箱或手机号,业主无需提前注册,系统会将随机密码发送短信或者邮件至注册账户



APP 配置 - 创建电站 - 基本信息



步骤5:填写电站名称、电站类型(**户用光伏**)、所在地区、详细地址、时区及装机容量(光伏组件的总容量)。







APP 配置 - 创建电站 - 价格配置



步骤6: 填写电价类型、货币单位和每度电收益,选择完成,电站创建成功。







APP 配置 – 检查信号强度



注册账户

- 1. 下载HYXipowerAPP
- 2. 注册组织负责人账号

设备配网

- 1. 连接手机与微逆
- 2. 连接微逆与网络

创建电站

为用户创建电站

检查信号强度

检查微逆与路由器之间的信号强度

APP 配置 - 检查信号强度



步骤1: 电站中找到"数据管理器"页面,点击数据管理器,查看微逆与路由器的"信号强度"

步骤2:通过调整微逆或路由器的位置确保所有设备的信号在"60"以上,信号值低于"60"会有设备数据传输不稳定、离线等现象







APP配置-安装验收







步骤1:选择**电站**,进入**用户的电站界面**,进入设备界面,确保设备在线状态正常;

步骤2:安装完成后持续监测半小时以上,选择**统计**,查 看**能量分析**界面,查看实时发电功率统计曲线,确保电站 已经开始正常发电;

以上确认均正常后,说明设备安装调试已经成功!

**关键点3、设备正常运行标志: 电站内设备交直流功率正常, 无报警